主復水器伝熱管修繕工事

概要

主復水器伝熱管からの海水漏えいを防止するため、伝熱管の肉厚測定を行い、減肉が大きい伝熱管を取り替えます。

概要図

	主復水器	
	A水室	B水室
伝熱管総本数	11886本	11886本
伝熱管材質	黄銅	
施栓基準	減肉率 86%以上	
取替対象	渦流探傷検査(肉厚測定)の結果、減肉率が 66%以上のもの(施栓済みのものを除く)	